ALL. A

AFFIDAMENTO del servizio di noleggio, installazione, e smontaggio di luminarie artistiche in occasione dei festeggiamenti di S. Michele Arcangelo Santo Patrono della città di Caltanissetta. Anno 2018

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PREMESSA

Anche nel 2018, come da tradizione, l'Amministrazione Comunale, giusta direttiva assessoriale n.84908 del 06.09.2018 a firma dell'Assessore alla cultura ed innovazione Arch P. Tornatore, ha espresso la propria volontà di partecipare attivamente, , alla realizzazione dei tradizionali festeggiamenti organizzati in onore della ricorrenza di S. Michele Arcangelo, Santo Patrono della città di Caltanissetta e, in particolare, intende installare delle luminarie artistiche lungo il tradizionale percorso della processione religiosa del 29 Settembre.

Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio di luminarie per l'ornamento e l'addobbo, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Caltanissetta, delle vie interessate giorno 29 Settembre dal percorso della processione del simulacro di S. Michele. In particolare si richiede:
Trasporto e montaggio;
Allacciamento alla linea elettrica
Controllo funzionalità e collaudo;
Manutenzione durante il periodo di installazione e noleggio;
Smontaggio;
Trasporto al sito proprietario;

Art.2 - Tipologia delle opere

Sono previste installazioni a forma di arcata o di pannello rettangolare, opportunamente illuminate al fine di produrre l'effetto ottico di forme artistiche ed ornamentali tipiche della tradizione delle luminarie da addobbo urbano quali rosoni, losanghe, ventagli, festoni.
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali dell'impianto in oggetto, resta inteso che viene fatto implicito riferimento a quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.

Art.3 - Importo dell'affidamento

Il servizio di cui al presente capitolato sarà appaltato a corpo L'importo complessivo del servizio ammonta ad € 7.000 oltre IVA al 22% e comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura come specificati nel presente capitolato, che devono, pertanto, intendersi a carico della ditta aggiudicataria

Art. 4 – Invariabilità del corrispettivo

Non è consentita la revisione del corrispettivo;

Art.5 – Modalità di aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto preceduta da una richiesta di offerta tramite RDO sul MEPA a quattro operatori economici, così come previsto per i contatti sottosoglia, dall'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio del miglior prezzo (art.95, comma 4, lett. b).
E' prevista l'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.
Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento o qualora l'offerta economica non sia ritenuta congrua.
In caso di parità tra le offerte ricevute l'aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827

Art.6 – Durata del servizio - penali
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'accensione delle luminarie dal giorno 23 Settembre 2018 al giorno 01 ottobre 2018.
Per eventuali ritardi ed inadempienze verrà applicata una penale pari all'1% del prezzo di aggiudicazione del servizio per ogni giorno di ritardo.
La ditta si impegna inoltre a concludere i lavori di smontaggio e ripristino dei luoghi entro la data del 02 ottobre 2018. Per ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di € 50,00 (cinquanta euro).
Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente capitolato verrà sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione .e ad insindacabile giudizio del Dirigente della Direzione VII Ufficio Turismo, sport , cultura. Tali decisioni si intendono immediatamente esecutive.

Art.7 - Fornitura di energia elettrica
Le spese per la predisposizione delle pratiche di richiesta di allaccio ai contatori ENEL e per la fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti restano a carico della ditta aggiudicataria .

Art. 8 – Descrizione dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il servizio oggetto di appalto comprende ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee ed elementi di proprietà di enti o privati che non intendono acconsentire all'installazione.
Sarà cura della ditta aggiudicataria installare correttamente le luminarie con il consenso di eventuali terzi interessati.
Tutti gli elementi installati dovranno avere lampadine tipo "***led***" a basso voltaggio opportunamente collegate in serie che opportunamente illuminate riproducono un disegno artistico ed ornamentale con forme tradizionali quali rosoni, losanghe, ventagli.
Prima del montggio in sito le installazioni saranno sottoposte alla valutazione ed approvazione degli uffici comunali competenti.
Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiale di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica, con un'elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all'azione dei venti.
Il servizio in oggetto deve essere eseguito secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartite al riguardo dalla Stazione appaltante, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato prestazionale.
La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere e/o a terzi.
Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, la Ditta affidataria ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte.
L'appaltatore è obbligato a tenere tempestivamente informata la Amministrazione dell'inizio dei

lavori, delle eventuali sospensioni e riprese, nonché dell'ultimazione.
La Ditta dovrà fornire assistenza tecnica per garantire il corretto funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l'intero periodo e secondo gli orari fissati compresi eventuali interventi urgenti (su semplice chiamata telefonica) in caso di problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione.
Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice ottemperare a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico.

Art.9 Luoghi e tipologia degli impianti

1 - Impianti collocati lungo le vie del centro storico:
Le installazioni luminose, multicolore, dovranno essere almeno quaranta, montate in modalità aerea senza pali, ad un'altezza di almeno m. 7,00 dalla sede stradale e comunque tale da consentire il passaggio del simulacro di S. Michele, collocate lungo il percorso della processione del Santo ad una distanza non inferiore a m. 30- 34 circa l'una dall'altra al fine di creare un effetto "galleria".
Di seguito sono indicate per ciascun tratto del percorso il numero di installazioni da collocare:

Corso Umberto I (tratto da Piazza Garibaldi alla chiesa di S. Agata)
lunghezza strada m. 150 circa installazioni previste n. 5

Corso Umberto I (tratto da chiesa di S. Agata a chiesa S. Lucia)
lunghezza strada m. 245 circa installazioni previste n. 7
Via Redentore (tratto da chiesa S. Lucia ad incrocio Via Maddalna Calafato)
lunghezza strada m. 90 circa installazioni previste n. 3

Via Maddalena Calafato (tratto da incrocio Via Redentore ad incrocio Viale Conte Testasecca)
lunghezza strada m. 280 circa installazioni previste n. 8

Viale Conte Testasecca (tratto da incrocio Via Maddalna Calafato ad incrocio Via Crispi)
unghezza strada m. 316 circa installazioni previste n. **10**

Corso V. Emanuele (tratto da incrocio Via Crispi a Piazza Garibaldi)
lunghezza strada m. 208 installazioni previste n. **7**

Ciascuna installazione, a forma di arcata o portale, a forma di arcata o di pannello rettangolare, riproducenti forme di tipo tradizionale quali rosoni, losanghe, ventagli e festoni disegni della tradizione dovrà essere illuminata da almeno 600 lampadine led di almeno tre colori a basso voltaggio
2- l'addobbo luminoso della Piazza Garibaldi prevede:
Collocazione di n.5 installazioni montate all'imbocco di ciascuna delle vie che si dipartono dalla piazza stessa al fine di creare un effetto di porta - accesso trionfale alla piazza e precisamente:
n.1 **Corso Umberto** (direzione Viale Regina Margherita)
n.1 **Via Palermo**
n.1 **Corso V. Emanuele** (direzione viale Testasecca)
n.1 **Corso Umberto** (direzione chiesa S. Agata)
n.1 **Corso V. Emanuele** (direzione Via Vespri Siciliani)

Le installazioni, a forma di arcata o portale, più ricche ed elaborate di quelle descritte al punto **1**- ma ad esse conformi per stile e disegno, riproducenti con forme di tipo tradizionale quali rosoni, losanghe, ventagli e festoni disegni della tradizione dovranno essere illuminate da almeno 800 lampadine led di almeno tre colori a basso voltaggio,

2 – FACCIATA DELLA CATTEDRALE

La facciata della cattedrale dovrà essere decorata con installazioni a forma di arcate o di arco di trionfo riproducenti con forme di tipo tradizionale quali rosoni, losanghe, ventagli, disegni tradizionali di particolare ricchezza e fantasia. Il numero e la disposizione delle lampade a led, multicolorate (almeno 3 colori), a basso voltaggio, dovranno essere tali da garantire un'ottimale percezione del disegno artistico ed ornamentale.

Trattandosi di un bene monumentale le istallazioni non dovranno in alcun modo danneggiare la facciata della cattedrale e pertanto non potranno essere installati sostegni o ancoraggi sulle parti in pietra e dovranno essere utilizzati eventuali ancoraggi già presenti in loco e comunque dovrà essere acquisito nulla-osta da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Caltanissetta:

In particolare si dovranno prevedere le seguenti installazioni luminose:

n. 4 arcate poste sulle due porte laterali della chiesa e sulle finestre soprastanti;

n.1 arco trionfale, unico o composto da più elementi, posto a cornice del portale principale della chiesa. L'installazione dovrà avere dimensioni e forma tali da incorniciare il portale centrale della chiesa scendendo lungo i laterali dello stesso e dovrà essere illuminato da almeno 700 lampade led multicolorate che, disposte in forme di tipo tradizionale quali rosoni, festoni, ventagli, panneggi, possano creare l' effetto ottico di un arco artistico di particolare ricchezza e maestosità.

3-n. 2 Pannelli luminosi verticali i poggiati sulle due paraste centrali della facciata che incorniciano il portale d''ingresso, riproducendo un effetto "colonna".

(a titolo puramente esemplificativo vedi schema allegato)

Art. 10 – Obblighi dell'appaltatore

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione del presente affidamento tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Tutti gli impianti e le strutture oggetto del presente contratto dovranno essere dotati delle relative certificazioni e dovranno essere rispondenti alle Norme UNI e CEI di riferimento.

Ad avvenuta installazione e comunque prima dell'accensione delle luminarie la ditta dovrà fornire ai competenti uffici di questa Amministrazione regolare certificato di conformità redatto, ai sensi dell'art.7 del D.M. 37/2008, da personale munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico

La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.

L'aggiudicatario è responsabile della rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di eventuali attrezzature, anche se le attrezzature sono a noleggio, sia in ordine di trasferimento che di lavoro. In generale, tutto il materiale di risulta (demolizioni, scarti, residui, imballaggi, etc.), derivante da tutte le attività oggetto dell'appalto, sarà in carico all'aggiudicatario, in quanto prodotto dalla propria attività lavorativa. Come tale il materiale dovrà essere gestito e smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali

Art.11 – Oneri dell'impresa

Sono a carico della ditta affidataria tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che si escluda dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.

Art.12 - Trattamento e tutela dei lavoratori :
Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione del presente affidamento tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
In particolare l'appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di assicurazioni sociali, di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
L'Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni.

Art.13 - Tracciabilità dei flussi finanziari:
A pena di nullità dell'affidamento la ditta affidataria è tenuta a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare:
1. Obbligo di comunicare il numero di c/c bancario o postale dedicato alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto entro 7 giorni dall'approvazione;
2. Obbligo di comunicare le generalità e il codice fiscale degli operatori autorizzati a operazioni sul c/c di cui al punto 1;
In caso di accertato mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il Comune di Caltanissetta procederà alla immediata risoluzione dell'affidamento

Art. 14 - Controversie:
In caso di controversa giudiziaria, sarà competente, esclusivamente, il Foro di Caltanissetta essendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta si intende autorizzato il trattamento dei dati di cui trattasi. Ai sensi dell'art.13 del D.L.gs. n. 196/2003 e s.m.i, ed ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n. 167, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, i dati personali raccolti saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della presente procedura, l'assolvimento degli impegni assunti e l'adempimento di obblighi di legge.
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per l'espletamento della suddetta procedura; il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di affidamento.
I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della riservatezza delle persone fisiche e senza altre finalità rispetto a quelle previste dal presente capitolato; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
Il soggetto titolare del trattamento è il Comune di Caltanissetta.

Art. 16 - Norme di rinvio: Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si fa diretto rinvio alla normativa vigente in materia di affidamento dei servizi oggetto del presente bando nonché al vigente Codice Civile.


_____, lì _____

Firmato per accettazione

_____

(timbro e firma leggibile)







N. 4 ARCATE
SOPRASTANTI
PORTE E FINESTRE
LATERALI
N. 1 ARCO TRIONFALE
SUL PORTALE CENTRALE

Google Maps

Piazza Giuseppe Garibaldi

n.5 porte - arcate collocate all'imbocco delle vie che si dipartono dalla Piazza Garibaldi



Immagini ©2018 Google,Dati cartografici ©2018 Google 20 m